

## TILBUD UAVHENGIG KONTROLL

okt 2014

Gjelder enebolig med inntil 3 våtrom

**Kontroll av tetthet:           kr 6.000,- (kr 4.800,- eks MVA)**

1. Kontroll av kvalitetssystem for tetthetskontroll
2. Kontroll av sjekklister for tetthetsmåling
3. Gjennomføring av tetthetsmåling (Ved egenkontroll fra snekker skal måling varsles for observasjon fra kontrollerende)
4. Kontroll av tetthetsrapport (tetthetsrapport iht NS 13829, NS 3031:2007 og Byggforsk BKS 720.035).

**Kontroll av våtrom:           kr 6.500,- (kr 5.200,- eks MVA)**

1. Kontroll av tegning (plan og snitt) av våtrom
2. Kontroll av kvalitetssystem for alle ansvarsbelagte fag i våtrom (rørlegger, membranlegger, murer, snekker.
3. Stedlig kontroll av membran på gulv (sluktilpassing, gjennomføringer, overganger, høydeforskjell slukrist - laveste toppunkt membran)
4. Kontroll av fall (1:50 i nedfallssone dusj, 1:100 på resterende gulv)
5. Kontroll av sjekklister for våtromsarbeid.

Prisen forutsetter kontroll av alle våtrom samtidig.

Ekstra oppmøter for kontroll avregnes etter medgått tid, kr 950,-/t (kr 760,-/t eks MVA)

Timepris gjelder også ved etterkontroll av avvik.

Ved kjøring over 15km tilkommer kr 5,- pr km.

Tillegg pr våtrom mer enn 3 kr 1.500,- (kr 1.200,- eks MVA)

Fakturering kr 5.000,- (4.000,- eks MVA) ved oppstart, resterende ved søknad om ferdigattest.

Ved flere boenheter, spør om pristilbud.

Priser gyldig til juli 2015